UBN No. : DLB2324WSOB00684

कार्यालय जोधपुर नगर निगम–दक्षिण

क्रमांकः–न.नि.जो. / दक्षिण / द्वित्तीय / विकास / 2022–23 / 1698 दिनांकः– 6/4/2023

:: ई–निविदा सूचना ::

नगर निगम जोधपुर की और से निम्नलिखित कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / स्वायतशाषी / निगमों / बोर्डो / राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर दक्षिण में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	10-4-2023/12.30 PM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	17-4-2023/12.30 PM
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	—"— / 4.00 PM
निविदा शुल्क / धरोहर राशि की मूल प्रति अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व समयावधि	—"— / 3.00 PM

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत(लाखों में)	धरोहर राशि रूपये	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	Construction of Sewer line work at various Places in Ward No. 69	6.0	12000/-	500/-	6 माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी –

किसी भी सीमा तक	– एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300.00 लाख तक	– ए, श्रेणी संवेदक
रूपये 150.00 लाख तक	– बी, श्रेणी संवेदक
रूपये 50.00 लाख तक	– सी, श्रेणी संवेदक
रूपये 15.00 लाख तक	– डी, श्रेणी संवेदक

4. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

ई–निविदा प्रकिया –

कार्य	पोटेशियल अरेंजमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
सडक	150 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से अधिक तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से अधिक तक

5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि कि मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। निम्नलिखित डिमांड/बैंकर चैक शुल्क ऑनलाईन निविदा फार्म जमाने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम–दक्षिण
2	धरोहर राशि	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम–दक्षिण
3	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	50 लाख तक 500/– 50 लाख से उपर एवं 1 करोड़ तक 1500/– 1 करोड़ से उपर एवं 5 करोड़ तक 2000/– 5 करोड़ से उपर 2500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

6. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. **उक्त आईटम की दोष निवारण अवधि 3 वर्ष होगी।**
10. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षर कर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते उस सीमा तक मान्य/लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ–(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.11 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये से नीचे की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये एवं अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रूपये की राशि

निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल अथवा पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–
    - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रो का इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/डाउनलोड कर सकते है।
    - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
    - निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
    - इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रो से संवंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।
    - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने से किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
    - टेण्डर के प्रपत्रो में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।
15. निविदायें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/वंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस विन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों के विरूद्ध नहीं हो।
16. आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 7.2.2020 एवं 9975 दिनांक 14.7.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश की पालना करनी होगी।
17. राजकीय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस की तिथि मान्य होगी।
18. श्रीमान् निदेशक, स्वायत शासन विभाग राजस्थन जयपुर के आदेश कमांक 144612–825 दिनांक 22.11.2021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.102.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिए नियम 75–ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम–दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

क्रमांकः–न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / विकास / 2022–23 / 1698 दिनांकः– 6/4/2023

:: ई–निविदा सूचना ::

(यू.बी. संख्या....DLB2324WSOB00684.....................................)

नगर निगम जोधपुर की और से विकास कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है, कार्यो की विस्तृत जानकारी एवं शर्तो इत्यादि वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर व जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

(सुश्री वनिता सेठ)
महापौर
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

(अरूण कुमार पुरोहित) I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

क्रमांकः– न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / विकास / 2022–23 / 1699 to 1706 दिनांकः– 6/4/2023

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. / जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जोधपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम ।
5. [illegible] जलते दीप को क्षैत्रीय प्रकाशन हेतु [illegible]
6. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त ई–निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करें।
7. संबंधित सहायक अभियन्ता श्री मनमोहन चौधरी, नगर निगम(दक्षिण) को भेजकर लेख है कि सबंधित अधिषाशी अभियन्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त कार्यो की जी–सारणी एवं ई–निविदा सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम दक्षिण / उत्तर।

(अरूण कुमार पुरोहित) I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

NAGAR NIGAM JODHPUR (ZONE SOUTH)

GSCHEDULE

NIT No. .... date ....
Last Date of Sale :-
Date of Receipt :-
Copy issued to M/s ......

Sr No. ....
Earnest Money : Rs. ....
CR No. .... Dated. ....

RUIDP 2022&PWD BSR 2018

Name of Work- Construction of Sewer line work at various Places in Ward No. 69

S. No.	Particular's	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer.				
1.1	Lime Concrete, cement concrete grade M-10 (1:5:10) and below (Sewer)	15	Cum	365	5475
1.2	Cement Concrete Grade M-15 and above and PCC blocks. (Sewer)	15	Cum	620	9300
2	Earth work for Sewer line and Manhole in excavation in foundation, trenches manholes, road side chambers etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level including allowances for any additional excavation beyond the drawings (measurement for payment to be as per standard drawings), re-handling of material/earth to complete the task.In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc.Depth upto 1.5 m	150	cum	274.5	41175
3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	3.24	Cum	2775	8991

5	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	43.2	cum	4245	183384
6	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix :1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand)	100.8	sqm	264	26611.2
7	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded 20mm nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 75mm thick	22.68	sqm	721	16352.28
8	Supplying & fixing 560mm dia SFRC manhole frame & cover as per IS : 12592-2002 in existing manholes including grouting the frame in PCC M-15 complete in all respect as directed by the Engineer. HD-20	32	each	2685	85920
9	Providing at site, lowering & laying in trenches, aligning & jointing of RCC pipes NP4 class (with s/s ends) IS: 458 - 2003 (amended up to date) marked and pipes from 300 mm and upto 1800 mm manufactured through vertical casting process at all depths with Rubber gaskets (EPDM/SBR) for sewer lines as per IS: 5382 (including cost of Rubber gaskets, lubricants) as per drawing, sectional hydro testing of the sewer pipe line (including cost and conveyance of water to site for testing) etc., complete as per specification and / or as directed by Engineer. 200 mm internal diameter	200	metre	618	123600
10	Providing granular bedding having width = outer dia of pipe (Bc) + 500mm, thickness below pipe = 0.25Bc or 100mm (whichever is higher) and haunching = 0.5Bc, with graded hard crusher broken stone of 100% passing through 20mm sheive, 20 to 50 % passing through 10mm sheive and 100 % retain on 6.3mm sheive, laying in layers of thickness 10/15cm including ramming, consolidation etc complete for all type of pipes of following sizes as per drawing and or as directed by Engineer. 200 mm internal diameter	200	metre	158	31600
11	Providing, lowering, laying in trenches, aligning, fixing in position and jointing socketed rubber gasket type ISI marked uPVC pipes of Class III (6 Kg/sqcm) suitable for potable water with rubber ringjoints (as per IS 4985-2000) of following outer dia with all accessories (excluding specials) complete including all material, labour, hydraulic testing and commissioning as per Technical Specifications and as per direction of Engineer. 110 mm dia	40	MTR	300	12000
12	Supplying and fixing Soorsagar Bhura or Equivalent ashlar sills, lintels and dassa, bearing, bed & top surface made perfenctly even, jambs, skirting steps etc. rough Udrpetsos e1d5: cm. thick	2.7	Cum	4475	12083
13	Carriage of excavated earth upto 5 km	180	Cum	245.95	44271
	TOTAL				**600761.98**
	SAY				**6.0 Lacs**

Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेगें।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।

4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।

5. टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।

6. कार्य करने से पुर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगें।

7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी ।

8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी

9 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

10 निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा ।

EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ ___________ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)